站点条件作为一等设计输入（D11-09）：四大核心变量

① 工业电价
0.04–0.12
美元/kWh

② 供电配额
变电站上限
PUE 1.08+

③ 并网工期
等 6–18 月
技术折旧

④ 机柜热限
风冷 20 kW
液冷 130 kW

算例 15-3：100 MW 园区电价差与并网延期 6 个月折旧

电价差 0.04 vs 0.12 美元
100 MW 三年差 2.10 亿美元
高电价区须优先压每瓦吞吐

36 个月寿命下延期 6 个月
20 亿美元硬件折旧 3.33 亿
远超跨园区分建或自备电费

并网工期（Time-to-Power）的折旧代价往往压倒单纯电价差