算例 14-6：TAPAS 功率封顶（100 kW）与延迟（1.0 s）双重约束

候选排 Row 0（功率违约）
96 + 6 = 102 kW > 100 kW
延迟 0.8 s 达标但功率越界

候选排 Row 1（SLO 违约）
80 + 6 = 86 kW ⩽ 100 kW
功率达标但延迟 1.3 s > 1.0 s

热感知重配置（耗时 3.0 s，单请求省 0.1 s）的 30 请求回本线

静态：feasible=[1], admitted=[]
两排均无法同时满足双约束
被迫拒绝请求或触发断路器

→

动态重配置：付 3.0 s 串行迁移
将单请求延迟压缩 $\Delta t = 0.1$ s
$N^* = 3.0 / 0.1 = 30$ 请求回本

重配置须跨过 $N \geqslant 30$ 请求的稳态窗口方能摊平 3.0 s 迁移停顿