100 MW 智算工厂全栈容量切分：从变电站红线到 35,712 张 GPU

① 园区电热切分
100 MW / PUE 1.12
89.29 MW IT 预算

② 496 台 72 卡柜
81.84 MW 超节点池
7.45 MW 光网+3FS

③ 三池精确配比
400 训练 + 82 推理
14 备柜 (97.6% 有效)

算例 24-12：双轨预训练工期与三年期单位词元成本联立账本

持续有效算力 27.81 EFLOPS：
10T/380B (60T) 预训 62.4d
叠 18.5d RLVR 共 80.9d 交付

三年总成本 2,030.82M USD：
日产 216.5B (1.41 USD/1M)
潮汐共享 RL 后净 0.61 USD/1M

五大部类联立闭合：在 100 MW 与季度窗口内兑现 0.61 USD/1M 生产力